

設備点検

あなたの疑問にお答えします

NBS119

2

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

Q

私の勤めているビルにスプリンクラーがついています。点検業者が来ていますが、どのような点検をしているのでしょうか？水を出すのでしょうか？

A

詳しくお話するとかなりの紙面が要りますので、**ごく簡単に！！** まず防火対象物内のスプリンクラーヘッドの配置と未警戒部分が無いことの確認をします。防火対象物内を回りながら各階の自動警報弁の一次側、二次側の圧力と巻末テスト弁の圧力チェックをし、記録します。それぞれの圧力から数字的に不自然な点が無いかを確認します。（不自然に高い、低い等）送水口の逆止弁、仕弁の目視。スプリンクラー専用ポンプの単体の締切り運転及び規定量負荷運転のデータ記録。総合点検では、管末テスト弁の放水圧力のチェック、補助散水栓のテストバルブでの放水テスト。非常電源が発電機であれば、非常電源による流量負荷試験 等等 を実施します。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

